

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.16000000	20.62	3.28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.18000000	15.99	2.55
Composição Auxiliar	00000901 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5638)	Material	UN	1.00000000	3.28	3.28
Insumo	00003699 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.00000000	5.78	5.78
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIÉTILENO E OUTROS) (DE 400* G)	Material	UN	0.04600000	19.84	0.91
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>	4.24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	20.49
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIDADE	UN	1.00000000	17.21	17.21
Composição	88247 SINAPI	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.08900000	16.50	1.43
Composição	88263 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.16550000	21.18	3.50
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 BRANCA 15 W, BASE E27	Material	UN	1.00000000	10.23	10.23
Insumo	00012295 SINAPI	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA	Material	UN	1.00000000	16.50	16.50
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>	4.24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	20.74
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97612 SINAPI	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIDADE	UN	1.00000000	14.65	14.65
Composição	88247 SINAPI	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.15500000	21.18	3.34
Composição	88263 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.08900000	16.50	1.43
Insumo	00037372 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 BRANCA 20 W, BASE E27	Material	UN	1.00000000	11.67	11.67
Insumo	00012295 SINAPI	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA	Material	UN	1.00000000	2.35	2.35
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>	3.36
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24.08
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.00000000	21.61	21.61
Composição	95841 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.00000000	0.16	0.16
Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.00000000	2.37	2.37
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.00000000	0.55	0.55
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.00000000	0.95	0.95
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.00000000	0.58	0.58
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	1.00000000	16.02	16.02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.00000000	0.06	0.06






Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,92	0,92
			MO sem LS =>	16,18	0,00	MO com LS =>	16,18
			Valor do BDI =>	6,29		Valor com BDI =>	27,90
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000000	25,00	25,00
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02140000	729,13	15,53
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35000000	21,01	7,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12800000	16,53	2,12
			MO sem LS =>	9,55	0,00	MO com LS =>	9,55
			Valor do BDI =>	7,28		Valor com BDI =>	32,28
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,08600000	21,24	22,91
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SERI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02400000	632,57	15,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14600000	16,58	2,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35000000	21,01	7,35
			MO sem LS =>	8,06	0,00	MO com LS =>	8,06
			Valor do BDI =>	7,06		Valor com BDI =>	29,62
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87523 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000000	36,48	36,48
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03760000	632,57	23,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47000000	21,01	9,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17100000	16,59	2,83
			MO sem LS =>	11,31	0,00	MO com LS =>	11,31
			Valor do BDI =>	10,62		Valor com BDI =>	47,10
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,64	0,64



Composição	Código	Banco	Descrição	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	86387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,68	0,68
Auxiliar	86389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,82
			Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	0,00	CHP	1,00000000	4,50	4,50
Auxiliar	86387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,58	0,58
Auxiliar	86390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,73	0,73
Auxiliar	86389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,06	0,06
Auxiliar	86391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	3,43	3,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	5,61
			Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86387	SINAPI	MISTURADCA DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,58	0,58
Insumo	00037544	SINAPI	Equipamento	0,00	UN	0,0000540	9,170,67	0,66
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,74
			Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037544	SINAPI	Equipamento	0,00	UN	0,0000076	9,170,67	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
			Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	0,00	H	1,00000000	0,73	0,73
Insumo	00037544	SINAPI	Equipamento	0,00	UN	0,0000800	9,170,67	0,73
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	0,94




Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuño	00002705	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA EIXO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG - MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	Material	KW/H	3.1300000	1.00	3.13
Insuño			ENERGIA ELÉTRICA ÀTE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
Composição	280020	SEDOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>	0.91		Valor com BDI =>	4.04
Composição	93344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	17.51	17.51
Insuño	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	2.37	2.37
Insuño	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.63	0.63
Insuño	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	0.55	0.55
Insuño	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.01	0.01
Insuño	00025927	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1.0000000	12.87	12.87
Insuño	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.0000000	0.05	0.05
Insuño	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	0.92	0.92
Composição	53278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	LS =>	12.97	MO com LS =>	12.97
Composição	55544	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Valor do BDI =>	5.19		Valor com BDI =>	22.61
Insuño	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	2.37	2.37
Insuño	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.63	0.63
Insuño	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	0.55	0.55
Insuño	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	0.01	0.01
Insuño	00025927	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1.0000000	12.87	12.87
Insuño	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.0000000	0.06	0.06
Insuño	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.0000000	0.92	0.92
Composição	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES: AF_09/2020	MO sem LS =>	LS =>	12.97	MO com LS =>	12.97
Composição			VALOR DO BDI =>	Valor do BDI =>	5.10		Valor com BDI =>	22.61
Composição	92423	SINAPI	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Tipo	m²	1.0000000	50.38	50.38



Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM, AF= 09/2020	EDES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,1880000	124,28	23,36
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386000	17,64	2,42
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	20,80	15,64
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DE SOJA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	6,99	0,06
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	12,00	4,71
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	MES	0,1960000	7,80	1,52
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,00	2,35
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	17,14	0,32
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI =>		14,67		65,05
					Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0009000	37,77	17,77
Composição Auxiliar	95248	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0001800	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Outros	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	13,19	13,19
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,92	0,92
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>		6,17		22,94
					Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,78	16,78
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Outros	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

Insu	Código	Banco	Descrição	Mão de Obra	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR		H	1,00000000	12,17	12,17
Insu	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,06	0,06
Insu	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,92	0,92
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,24
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	21,66
Composição	82294	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,69	21,69
Composição	85357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,13	0,13
Insu	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,37	2,37
Insu	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63
Insu	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insu	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insu	0004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,00000000	17,02	17,02
Insu	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,06	0,06
Insu	00037373	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,92	0,92
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	28,00
Composição	82294	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82294	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	17,88	17,88
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Insu	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,37	2,37
Insu	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63
Insu	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insu	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insu	0004234	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	13,19	13,19
Insu	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,06	0,06
Insu	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,92	0,92
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,34
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	23,08
Composição	82297	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,80	20,80
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,13	0,13
Insu	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,37	2,37



Insunio	Código Banco	Descrição	Equipamento	H	Quant.	Valor Unit	0.63	0.63
Insunio	00043468 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.00000000		0.63	0.63
Insunio	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.00000000		0.55	0.55
Insunio	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.00000000		0.01	0.01
Insunio	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1.00000000		16.13	16.13
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.00000000		0.06	0.06
Insunio	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.00000000		0.92	0.92
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>		16.26
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		26.85
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98448 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES - EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² COM LARG. AE 0,52008	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	1.00000000	137,00	137,00	37,00
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.05130000	20,98	20,98	1,09
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.01190000	24,13	24,13	0,28
Composição Auxiliar	84711 SINAPI	CONCRETO FARGO PARA ALASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO, AREIA, FLOCOS DE FIBRA) - PREPARO MANUAL, AF_07/2015	FUES - FUND. E ESTRUUTURAS	m ³	0.00210000	459,25	459,25	0,36
Composição Auxiliar	84711 SINAPI	SARRETEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERD - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.09410000	20,80	20,80	22,75
Composição Auxiliar	84711 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERD - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.36470000	17,54	17,54	6,39
Composição Auxiliar	00001350 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 * M, E = 10 MM		UN	0.43390000	51,50	51,50	22,75
Insunio	00004433 SINAPI	CABRÇO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACAI (A) DUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.80330000	20,94	20,94	37,73
Insunio	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2,72 X 10)	Material	KG	0.06280000	13,65	13,65	0,85
Insunio	00003482 SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MAC, PANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.80330000	24,85	24,85	44,81
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>		22,63
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		176,90
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98441 SINAPI	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES - EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² SEM LARG. AE 0,52008	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	1.00000000	112,33	112,33	112,33
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.00220000	24,13	24,13	0,19
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.03530000	20,90	20,90	0,75
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_07/2015	FUES - FUNDACOES E ESTRUUTURAS	m ³	0.00150000	459,25	459,25	0,66
Composição Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERD - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.25120000	17,54	17,54	4,40





Composição	98262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7635000	20,80	15,67
Auxiliar	00001350 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	0,4339000	51,00	22,12
Insunio	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, BRUTA	Material	M	1,2308000	20,94	25,77
Insunio	00005081 SINAPI	PREGO DE ACC POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	13,65	0,70
Insunio	00003992 SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	24,85	42,05
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,58
			Valor do BDI =>				32,72
			Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Tota
			Valor com BDI =>				145,05
			Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Tota
Composicao	98446 SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	178,11	178,11
Composicao	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	20,30	1,55
Composicao	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	24,13	0,41
Composicao	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0031000	459,25	1,42
Composicao	89262 SINAPI	ALUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6053000	20,80	37,56
Composicao	85239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6016000	17,54	10,55
Insunio	00001350 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	0,4339000	51,00	22,12
Insunio	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, BRUTA	Material	M	2,6199000	20,94	54,73
Insunio	00005081 SINAPI	PREGO DE ACC POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	13,65	1,07
Insunio	00003992 SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	24,85	48,71
			M, sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,07
			Valor do BDI =>				51,88
			Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Tota
			Valor com BDI =>				229,99
Composicao	98442 SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	114,91	114,91
Composicao	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	24,13	0,18
Composicao	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	20,30	0,69
Composicao	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	459,25	0,68
Composicao	89239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	17,54	4,98
Composicao	85262 SINAPI	ALUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	20,80	17,74



Insu	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	00001350	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0.4339000	51,00	22,12	
Insu	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRULIA	M	1.2306000	20,94	25,77	
Insu	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0.0517000	13,65	0,70	
Insu	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1.6923000	24,85	42,05	
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	17,47	
				Valor do BDI =>			33,47	
							148,38	
							Total	
Composicao	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² COM VÃO AE 052018	m ²	1.0000000	115,91	115,91	
Composicao Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0.0518000	20,90	1,06	
Composicao Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0.0119000	24,13	0,28	
Composicao	88239	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.6043000	20,90	12,56	
Composicao	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.2072000	20,90	5,33	
Composicao	0001350	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0.4339000	51,00	22,12	
Insu	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRULIA	M	1.4620000	20,94	30,68	
Insu	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0.0623000	13,65	0,85	
Insu	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1.8053000	24,65	44,81	
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	12,82	
				Valor do BDI =>			33,76	
							149,67	
							Total	
Composicao	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² SEM VÃO AE 052018	m ²	1.0000000	97,20	97,20	
Composicao Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0.0082000	24,13	0,19	
Composicao Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0.0359000	20,90	0,75	
Composicao Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1309000	17,54	2,29	
Composicao Auxiliar	88239	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.3926000	20,80	8,16	
Composicao	00001350	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0.4339000	51,00	22,12	
Insu	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRULIA	M	1.0000000	20,94	20,94	
Insu	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0.0517000	13,65	0,70	